Système RSD® MetaLine texte de soumission modèle

Sous-construction de façade – RSD® MetaLine
Profilé Z en alu MetaLine vertical

Sous constructions

Métal sur maçonnerie ou béton
Profilé Z en alu MetaLine vertical,
isolation en une couche

Définition du système:

Appliquer l'isolation à la surface complète et fixer mécaniquement au support.
Fixer les profilés Z en alu MetaLine avec clips de prémontage sur l'isolation selon l'espacement défini.
Lier les bouts de profilés avec les éclisses de jonction en alu MetaLine. Ancrer la construction à distance dans le support.
Le prix comprend la compensation d'éventuelles irrégularités du support jusqu'à 20mm.

Livraison et montage des profilés Z en alu MetaLine		
type RAP ML21-82	m	.....
Espacement axes en axes	mm	.....
Ecartement depuis le support jusqu'à l'ext. du profilé portant	mm	.....
Poids du revêtement	kg/m2	.....
Surface	m2	.....
Eclisse de jonction en alu MetaLine type RAV ML90	pces	.....
Eclisse de jonction d'angle en alu MetaLine type RAV ML75-75	pces	.....
ML-Clip 10 x 60 mm type RVC ML10-60	pces	.....
ou		
ML-Clip 12 x 100 mm type RVC ML12-100	pces	.....

Fixation et réglage à l'alignement de la sous-construction avec des vis de sécurité de fixation à distance surmoulées de PVC type Rogger RSD® MetaLine sur béton ou maçonnerie.
Le calcul de la statique concernant la répartition et le nombre de points de fixation peut être obtenu à l'adresse suivante:
Rogger Fasteners SA, Gärbi 1, 3257 Grossaffoltern
Tél. +41 32 389 55 02 / info@rogger-fastenersag.ch
www.rogger-fastenersag.ch